

Obra: Reforma e Ampliação da Escola Janio
 Bdi: 24,88%
 Ref: Sinapi 1/2018 e SEDOP 9/2017 - não desonerada

Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit EMPRESA	Valor Unit com BDI EMPRESA	Total EMPRESA
1			Serviços Preliminares						2.446,47
1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	SEDOP	m ²	6,00	326,51	407,75	2.446,47
2			Movimento de Terra para Fundação						274,26
2.1	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m ³	2,35	34,03	42,50	99,87
2.3	030254	SEDOP	Reaterro compactado	SEDOP	m ³	3,75	37,24	46,51	174,39
3			Fundação						3.953,11
3.1	040026	SEDOP	Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma	SEDOP	m ³	2,36	849,87	1.061,32	2.504,71
3.2	040284	SEDOP	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m ³	0,65	1.694,36	2.115,92	1.375,35
3.3	040025	SEDOP	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	SEDOP	m ³	0,15	389,99	487,02	73,05
4			Superestrutura						1.094,76
4.1	050757	SEDOP	Concreto armado p/ calhas e percintas	SEDOP	m ³	0,25	2.246,42	2.805,33	701,33
4.2	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca	SEDOP	m ²	4,52	69,70	87,04	393,43
5			Alvenaria						2.173,10
5.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m ²	39,93	43,58	54,42	2.173,10
6			Esquadrias Banheiros Novos, Salas , Cozinha e Adm.						6.105,39
6.1	090304	SEDOP	Porta mad. compens. c/ caix. simples	SEDOP	m ²	16,80	257,22	321,22	5.396,43
6.3	100816	SEDOP	Fechadura para porta de banheiro	SEDOP	UN	2,00	61,99	77,41	154,83
6.4	100818	SEDOP	Fechadura para porta interna	SEDOP	UN	7,00	63,39	79,16	554,13
7			Cobertura Revisão						12.038,36
7.1	020307	SEDOP	Retirada de telhas de barro	SEDOP	m ²	199,43	6,47	8,08	1.611,34
7.2	070049	SEDOP	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	SEDOP	m ²	59,83	59,69	74,54	4.459,78
7.3	070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	SEDOP	m ²	59,83	65,91	82,31	4.924,51
7.4	070287	SEDOP	Cumeeira de barro	SEDOP	M	20,00	18,61	23,24	464,80
7.5	070241	SEDOP	Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	SEDOP	M	20,00	8,75	10,93	218,54
7.6	020020	SEDOP	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	SEDOP	m ²	59,83	4,81	6,01	359,38
8			Cobertura Nova						3.154,50
8.1	070051	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	SEDOP	m ²	20,01	73,01	91,17	1.824,41
8.2	070058	SEDOP	Cobertura - telha plan	SEDOP	m ²	20,01	49,81	62,20	1.244,68
8.3	070287	SEDOP	Cumeeira de barro	SEDOP	M	2,50	18,61	23,24	58,10
8.4	070241	SEDOP	Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	SEDOP	M	2,50	8,75	10,93	27,32
9			Forro Geral						9.350,63
9.1	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	SEDOP	m ²	111,64	34,99	43,70	4.878,17
9.2	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	SEDOP	m ²	111,64	32,08	40,06	4.472,47
10			Pavimentação Banheiros Novos, Sala, Cozinha, Circ. e Adm.						20.869,13
10.1	130112	SEDOP	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	SEDOP	m ²	37,86	44,25	55,26	2.092,12
10.2	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	SEDOP	m ²	162,00	24,38	30,45	4.932,21
10.3	130119	SEDOP	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	SEDOP	m ²	162,00	67,74	84,59	13.704,18
10.4	020628	SEDOP	Retirada de piso cimentado	SEDOP	m ²	20,00	5,63	7,03	140,61
11			Revestimento Banheiro Novo e Cozinha						8.590,04
11.1	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m ²	46,24	7,45	9,30	430,20
11.2	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m ²	46,24	30,46	38,04	1.758,90
11.3	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	SEDOP	m ²	84,29	60,81	75,94	6.400,94
12			Pintura						14.708,92
12.1	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	SEDOP	m ²	372,03	28,93	36,13	13.440,62
12.2	150491	SEDOP	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	SEDOP	m ²	27,94	36,35	45,39	1.268,31
13			Instalações Hidrossanitárias						5.756,29
13.1	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	SEDOP	Pt	7,00	287,32	358,81	2.511,64
13.2	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	SEDOP	Pt	7,00	262,06	327,26	2.290,82
13.3	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	SEDOP	Pt	4,00	104,77	130,84	523,35
13.4	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	SEDOP	Pt	4,00	86,18	107,62	430,49
14			Instalações Elétricas						2.624,43
14.1	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	SEDOP	Pt	4,00	154,80	193,31	773,26
14.2	170333	SEDOP	Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)	SEDOP	UN	1,00	14,93	18,64	18,64
14.3	170514	SEDOP	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiação)	SEDOP	UN	3,00	76,61	95,67	287,01
14.5	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	SEDOP	Pt	20,00	61,88	77,28	1.545,51
15			Louças , Acessórios e Metais						2.334,79

15.1	190401	SEDOP	Mictorio individual em louça c/ acessórios	SEDOP	UN	1,00	522,70	652,75	652,75
15.2	190375	SEDOP	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	SEDOP	UN	2,00	431,78	539,21	1.078,41
15.3	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	SEDOP	UN	1,00	21,05	26,29	26,29
15.4	190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	SEDOP	UN	1,00	462,32	577,34	577,34
16	Serviços Complementares								2.633,23
16.1	090071	SEDOP	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m ²	4,80	200,12	249,91	1.199,57
16.2	180349	SEDOP	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	SEDOP	UN	1,00	1.148,03	1.433,66	1.433,66
17	Muro e Portão								50.656,13
17.1	260652	SEDOP	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m)	SEDOP	M	84,46	461,03	575,73	48.626,52
17.2	090068	SEDOP	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m ²	7,50	216,70	270,61	2.029,61
18	Serviços Finais								1.470,84
18.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	m ²	260,00	4,53	5,66	1.470,84
19	Administração Local								6.060,15
19.1	00000017	Próprio	Engenheiro e Encarregado - Escola Jânio Quadros	SEDI -	und	1,00	4.852,78	6.060,15	6.060,15
Total Geral									156.294,54