

Obra: Reforma Escola Duque de Caxias
Ref: Sinapi 1/2018 e SEDOP 9/2017 - não desonerada
Bdi: 24,88%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Empresa	Valor Unit com BDI EMPRESA	Total EMPRESA
1			Serviços Preliminares						2.446,47
1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	SEDOP	m ²	6,00	326,51	407,75	2.446,47
2			Cobertura Revisão						29.031,69
2.1	020307	SEDOP	Retirada de telhas de barro	SEDOP	m ²	458,91	6,47	8,08	3.707,87
2.2	070049	SEDOP	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	SEDOP	m ²	137,67	59,73	74,59	10.268,92
2.3	070051	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	SEDOP	m ²	137,67	73,01	91,17	12.552,05
2.4	070287	SEDOP	Cumeeira de barro	SEDOP	M	49,00	18,61	23,24	1.138,77
2.5	070241	SEDOP	Encaixamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	SEDOP	M	49,00	8,75	10,93	535,42
2.6	020020	SEDOP	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	SEDOP	m ²	137,67	4,82	6,02	828,67
3			Esquadrias						395,81
3.1	100818	SEDOP	Fechadura para porta interna	SEDOP	UN	5,00	63,39	79,16	395,81
4			Forro Duas Salas						8.040,67
4.1	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	SEDOP	m ²	96,00	34,99	43,70	4.194,77
4.2	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	SEDOP	m ²	96,00	32,08	40,06	3.845,90
5			Instalações Hidrossanitárias						1.907,67
5.1	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	SEDOP	Pt	8,00	104,77	130,84	1.046,69
5.2	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	SEDOP	Pt	8,00	86,18	107,62	860,97
6			Instalações Elétricas						3.090,53
6.1	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	SEDOP	Pt	40,00	61,87	77,26	3.090,53
7			Pintura						61.493,66
7.1	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	SEDOP	m ²	1.600,00	28,95	36,15	57.844,42
7.2	150207	SEDOP	Acrilica para piso	SEDOP	m ²	80,00	12,90	16,11	1.288,76
7.3	150491	SEDOP	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	SEDOP	m ²	52,00	36,35	45,39	2.360,48
8			Pavimentação Duas Salas						18.169,74
8.1	020628	SEDOP	Retirada de piso cimentado	SEDOP	m ²	96,00	5,63	7,03	674,95
8.2	130112	SEDOP	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	SEDOP	m ²	96,00	44,25	55,26	5.304,90
8.3	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	SEDOP	m ²	96,00	24,38	30,45	2.922,79
8.4	130725	SEDOP	Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto)	SEDOP	m ²	96,00	77,30	96,53	9.267,10
9			Serviços Complementares						617,84
9.1	230846	SEDOP	Revisão de ponto de ar condicionado	SEDOP	Pt	5,00	98,95	123,57	617,84
10			Serviços Finais						2.545,68
10.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	m ²	450,00	4,53	5,66	2.545,68
11			Administração Local						7.575,21
11.1	00000018	Próprio	Engenheiro e Encarregado - Escola Duque de Caxias	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,00	6.065,99	7.575,21	7.575,21
Total Geral									R\$ 135.314,98