



Obra
Reforma da Escola Pacifico Leão

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Pará
SEDOP - 03/2021 - Pará

B.D.I.
24,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.		Total
1			Serviços Preliminares								3.616,50	1,30 %	
1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m ²	6	482,67	315,85	286,90	602,75	1.895,10	1.721,40	3.616,50	1,30 %
2			Pavimentação								16.389,49	5,88 %	
2.1	130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m ²	130,5	100,57	42,17	83,42	125,59	5.503,18	10.886,31	16.389,49	5,88 %
3			Revestimentos de Pisos e Paredes								38.475,54	13,80 %	
3.1	130119	SEDOP	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m ²	387	79,62	31,76	67,66	99,42	12.291,12	26.184,42	38.475,54	13,80 %
4			Cobertura								76.900,51	27,58 %	
4.1	070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m ²	193,5	92,00	51,86	63,02	114,88	10.034,91	12.194,37	22.229,28	7,97 %
4.2	070049	SEDOP	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m ²	517	66,20	35,56	47,11	82,67	18.384,52	24.355,87	42.740,39	15,33 %
4.3	070287	SEDOP	Cumeeira de barro	M	87	18,28	6,89	15,93	22,82	599,43	1.385,91	1.985,34	0,71 %
4.4	070241	SEDOP	Encaixamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	M	87	12,20	10,24	4,99	15,23	890,88	434,13	1.325,01	0,48 %
4.5	051171	SEDOP	Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento)	m ³	2,28	3.027,65	1.027,19	2.753,73	3.780,92	2.341,99	6.278,50	8.620,49	3,09 %
5			Forro								41.734,08	14,97 %	
5.1	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m ²	387	51,41	31,11	33,09	64,20	12.039,57	12.805,83	24.845,40	8,91 %
5.2	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m ²	387	34,95	10,36	33,28	43,64	4.009,32	12.879,36	16.888,68	6,06 %
6			Instalações Elétricas								11.240,80	4,03 %	
6.1	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	Pt	40	225,04	167,40	113,62	281,02	6.696,00	4.544,80	11.240,80	4,03 %
7			Esquadrias								23.805,03	8,54 %	
7.1	091505	SEDOP	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	m ²	13,44	336,96	114,18	306,61	420,79	1.534,57	4.120,84	5.655,41	2,03 %
7.2	091376	SEDOP	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m ²	25,5	569,95	79,03	632,72	711,75	2.015,26	16.134,36	18.149,62	6,51 %
8			Pintura								62.438,93	22,39 %	
8.1	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m ²	1223	39,00	21,27	27,43	48,70	26.013,21	33.546,89	59.560,10	21,36 %

Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
 CNPJ: 22.980.940/0001-27

8.2	150207	SEDOP	Acrílica para piso	m ²	130,5	17,67	11,96	10,10	22,06	1.560,78	1.318,05	2.878,83	1,03 %
9			Limpeza									4.275,59	1,53 %
9.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	517	6,63	5,62	2,65	8,27	2.905,54	1.370,05	4.275,59	1,53 %
Totais ->										108.715,38	170.161,09	278.876,47	
Total sem BDI												223.331,56	
Total do BDI												55.544,91	
Total Geral												278.876,47	