

Planilha Orçamentária Sintética com valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total		Peso (%)
							M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	
1			Serviços Preliminares								
1.1	10004	SEDOP	Placa da obra em chapu galvanizada	m²	6	482,74	316,02	286,83	1.896,12	1.720,98	2,03%
2			Movimento de Terra para Fundação								
2.1	30010	SEDOP	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	13,78	49,8	42,24	19,95	582,07	274,91	0,48%
2.2	30011	SEDOP	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m³	26,8	101,73	42,24	84,8	1.132,03	2.272,64	1,91%
3			Fundação								
3.4	40284	SEDOP	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarrago	m³	2,48	2.502,93	836,41	2.289,25	2.074,30	5.677,34	4,35%
3.5	40026	SEDOP	Baldrame em conc.cicloptico c/pedra preta incl forma	m³	13,78	1.133,49	487,39	833,11	6.716,23	11.480,26	10,93%
4			Superestrutura								
4.1	50757	SEDOP	Concreto armado p/ calhas e percintas	m³	2,48	3.217,37	1.121,70	2.896,15	2.781,82	7.182,45	5,59%
5			Alvenaria								
5.1	60046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	182,17	64,47	28,75	51,76	5.237,39	9.429,12	8,22%
6			Esquadrias Banheiros Novos, Salas, Cozinha e Adm.								
6.1	90504	SEDOP	Porta made. Compoeira c/ vidro simples	m²	4,63	374,38	80,0	152,75	415,34	705,71	0,89%
6.2	100816	SEDOP	Fechadura para porta de banheiro	UN	1	64,97	21,28	59,85	21,28	59,85	0,05%
6.3	100818	SEDOP	Fechadura para porta interna	UN	2	74,9	21,28	72,26	42,56	144,52	0,10%
8			Cobertura								
8.1	70051	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pc aparelhada	m²	134	99,29	51,91	72,08	6.955,94	9.658,72	9,31%
8.2	70058	SEDOP	Cobertura - telha plan	m²	134	72,89	35,6	55,43	4.770,40	7.427,62	6,84%
8.3	70287	SEDOP	Cumeira de barro	M	15,5	18,31	6,9	15,97	106,95	247,54	0,20%
8.4	70241	SEDOP	Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	M	15,5	12,22	10,26	5	159,03	77,50	0,13%
9			Forro Geral								
9.1	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	35	51,44	31,14	33,1	1.089,90	1.158,50	1,26%
9.2	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	35	34,97	10,39	33,28	363,65	1.164,80	0,86%
10			Pavimentação Banheiros Novos, Sala, Cozinha, Circ. e Adm.								
10.1	130112	SEDOP	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	m²	134	61,68	33,54	43,49	4.494,36	5.827,66	5,79%
10.2	130119	SEDOP	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m²	134	79,64	31,81	67,64	4.262,54	9.063,76	7,47%
TOTAL											
3.617,10											
3.617,10											
4.261,65											
856,98											
3.404,67											
25.948,13											
7.751,64											
18.196,49											
9.964,27											
9.964,27											
14.666,51											
14.666,51											
1.389,25											
1.121,04											
81,13											
187,08											
29.403,70											
16.614,66											
12.198,02											
354,49											
236,53											
3.776,85											
2.248,40											
1.528,45											
23.648,32											
10.322,02											
13.326,30											



11	Revestimento Banheiro Novo e Cozinha										27.837,24	15,60%								
11.1	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3								m ²	364,34	10,51	8,13	4,99	13,12	2.962,08	1.818,06	4.780,14	2,68%
11.2	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.								m ²	364,34	42,71	31,92	21,42	53,34	11.629,73	7.804,16	19.433,90	10,89%
11.3	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio								m ²	40	72,53	31,81	58,77	90,58	1.272,40	2.350,80	3.623,20	2,03%
12	Pintura										15.840,50	8,88%								
12.1	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos								m ²	325	39,03	21,3	27,44	48,74	6.922,50	8.918,00	15.840,50	8,88%
13	Instalações Hidrossanitárias										4.934,25	2,88%								
13.1	180299	SEDOP	Ponto de água (incl. tubos e conexões)								Pt	5	457,27	226,6	344,44	571,04	1.133,00	1.722,20	2.855,20	1,60%
13.2	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)								Pt	5	365	265,44	150,37	455,81	1.327,20	751,85	2.079,05	1,28%
14	Instalações Elétricas										5.331,75	2,99%								
14.1	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul. cx. e fiação) ate 200W								Pt	8	225,14	167,55	113,6	281,15	1.340,40	908,80	2.249,20	1,26%
14.2	170333	SEDOP	Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)								UN	4	18,99	9,71	14	23,71	38,84	56,00	94,84	0,05%
14.3	170514	SEDOP	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiação)								UN	8	66,16	26,81	55,81	82,62	214,48	446,48	660,96	0,37%
14.4	170321	SEDOP	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)								UN	1	392,83	67,02	423,55	490,57	67,02	423,55	490,57	0,27%
14.5	170326	SEDOP	Disjuntor IP - 10 a 30A - PADRÃO DIN								UN	3	20,87	10,05	16,01	26,06	30,15	48,03	78,18	0,04%
14.6	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V								M	200	7,04	3,68	5,11	8,79	736,00	1.022,00	1.758,00	0,99%
15	Louças , Acessórios e Metais										1.287,69	0,72%								
15.1	190375	SEDOP	Lavatório de louça c/col. torneira,sifão e valv.								UN	1	521,81	126,09	525,55	651,64	126,09	525,55	651,64	0,37%
15.2	190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento								UN	1	509,33	139,35	496,70	636,05	139,35	496,70	636,05	0,36%
16	Serviços Complementares										3.318,80	2,26%								
16.1	90071	SEDOP	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)								m ²	7	259,16	62,63	161,01	323,64	438,41	1.127,07	1.565,48	1,27%
16.2	180349	SEDOP	Fossa septicã pre-moldada cap= 10 pessoas								UN	1	1.407,91	444,72	1.308,60	1.758,20	444,72	1.308,60	1.753,32	0,99%
17	Serviços Finais										497,40	0,28%								
17.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra								m ²	60	6,64	5,63	2,66	8,29	337,80	159,60	497,40	0,28%

Total Scm BDI

142.857,20

Total do BDI

33.329,21

Total Geral

175.723,40



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]